

FICHA TECNICA



A CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE EN MONTERREY, N. L. EQUIPO ELECTRICO Y LINEA BLANCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TV PANTALLAS 32"	Suministro e instalación de pantallas de 32 pulgadas, en color Negro	Pieza	100
SOPORTE DE PARED	Suministro de soportes de pared .	Pieza	100
MINI SPLITS 1 TONELADA	Suministro e instalacion de equipo mini split Marca FREYVEN 17 SEER tipo inverter 1 tonelada R410 Frio /Calor modelo 53VSQ243A o similares.	Pieza	30
MINI SPLITS 2 TONELADAS	Suministro e instalacion de equipo mini split marca CIAC 17 SEER tipo inverter 2 toneladas R410 frio /calor, modelo 53FYQ243B o similares.	Pieza	20
ESTUFON	Suministro e Instalacion de Estufon de dos secciones. MOD. AESP-18-4. 4 o similares, quemadores fabricado en acero inoxidable. Fabricados en hierro fundido. Pilotos independientes para cada quemador. Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido. Bandeja/charola recoge grasa inferior extraible. Patas de tubo de acero de 6". Con niveladores regulables. Panel de control totalmente desmontable para su fácil mantenimiento y limpieza. Consumo: 180,000 BTU/hr Medidas: 1.219X 0.534X630 que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
PARRILA 6 QUEMADORES	Suministro e Instalacion de Parrilla de 6 quemadores, modelo AEHP 6-36, o similares. Fabricado totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo bajo de 0.090 de alto, 6 quemadores abiertos en hierro fundido de 180,000 BTU/h en total, 3 parrillas en hierro fundido, 6 pilotos individuales de acero inoxidable, con 3 charolas para captar escurrimientos. med. 914 x 820 x 303 que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
PARRILA 2 QUEMADORES	Suministro e Instalacion de Parrilla de 2 quemadores, modelo AEHP 2-12, o similares. Fabricado totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo bajo de 0.090 de alto, 2 quemadores abiertos en hierro fundido de 60,000 BTU/h en total, parrilla en hierro fundido, 2 pilotos individuales de acero inoxidable, con charola para captar escurrimientos. med. 0.305 x 820 x 303 que incluye conexion a gas a pie del equipo.	Pieza	1
PLANCHA	Suministro e Instalacion de Plancha AEMG-48-H, o similares. Frente, costados y charola en lamina de acero inoxidable, estructura interior y respaldo posterior en laminda de acero aluminizado, la plancha de 3/a" de espesor, 3 quemadores tubulares de acero inox. De 96,000 BTU/h en total, 3 pilotos individuales de acero inox, con 1 charola para recoleccion de aceite.med. 1219x820x385 .que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
BASE PARA PARRILLA	Suministro y maniobra de base para parrilla de 6 quemadores y base para parrilla de 2 quemadores, fabricadas en acero inoxidable, con entrepaños, patas tubulares con niveladores.	Pieza	1
BASE PARA PLANCHA	Suministro y maniobra para base para plancha fabricada en acero inoxidable, con entrepaños, patas tubulares y regatones con niveladores.	Pieza	1

HORNO MASTER A GAS	Suministro e Instalacion de Horno a gas, modelo HC-35 o similares. Construccion exterior e interior en acero inoxidable con capacidad para 5 charolas de 0.65 x 0.50, 2 parrillas niqueladas dentro del horno, bisagras en acero inoxidable de maxima durabilidad, MED. 0.88 frente x 0.74m fondo x 1.44m altura, peso 90 kg. que incluye conexion a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
HORNO MICROONDAS	Suministro y maniobra para Horno Microondas Menumaster MDC12A2 o similares para uso rudo-pesado, de 10 hasta 200 usos o arranques por día y/o 120 minutos continuos.	Pieza	1
CARRO CALIENTE	Suministro y maniobra para Carro Caliente, modelo CCB-40, o similares. Fabricado en acero inoxidable, 2 puertas y 20 guias incluidas, termostato de temperatura de 30 °C a 90 °C, 4 ruedas giratorias 2 de ellas con freno, tiradores horizontales	Pieza	3
LICUADORA	Suministro y maniobra para Licuadora, marca CEOS 788 o similares. Jarra de 2 LTS de Policarbonato, aspa con doble cuchilla de acero inoxidable, motor 3 HP.	Pieza	2
LLAVE DE PRELAVADO	Suministro e instalacion de Llave de pre lavado para tarjas fabricadas en acero inoxidable que incluye conexión a toma de agua a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	6
INSTALACION DE EXTRACTOR TUBULAR Y LIMPIEZA DE DUCTOS	Instalación de Extractor tubular y limpieza de ductos que incluye reconexion electrica, cableado y pastillas on/off, limpieza de Ducto existente en Campana para colocacion del Extractor, pruebas de arranque, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	Pieza	1
EXTRACTOR TUBULAR	Extractor tubular con motor exterior HP 3/4 para eliminacion de humos en Campana, carcasa fabricada en acero, proteccion en poleas y bandas.	Pieza	1
EQUIPO DE AUTOMATIZACION (Computadora)	Suministro e instalacion de PC incluye teclado, mouse y monitor, superior a I5 16 RAM	Pieza	9
TV PANTALLA SISTEMA AUTOMATIZACION	Suministro e instalacion de Pantalla Polaroid de 55 pulgadas o similares	Pieza	8
LAVADORAS INDUSTRIALES	Suministro e instalacion de Lavadora industrial marca Dexter Premise T-90 de 60 libras de capacidad o similares	Pieza	2
SECADORAS INDUSTRIALES	Suministro e instalacion de Secadora industrial marca Dexter PREMIS T 80 de 80 libras de capacidad o similares	Pieza	2
TV PANTALLAS 60"	Suministro e instalacion de televisor Samsung 60 Pulgadas LED 4K Smart TV Serie 7090	Pieza	2